



**9.5 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
SAVERA LTDA**

DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS				
PROPONENTE: SAVERA LTDA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1.	9.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo No. 2)	x		Folios 96 A 99
2	10.1.3 EXPERIENCIA MINIMA DE LA EMPRESA	x		Folios 100 A 117
3	10.1.4 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO • Hojas de vida del personal Básico. • Carta de Intención del personal Básico.	X		Folios 119 A 173

CONCLUSIÓN	
• El oferente cumple y acepta en su totalidad con las mínimas especificaciones técnicas señaladas en la solicitud de oferta de la Selección Directa No. 012 de 2008	

ANEXO 2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



9.5 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
SAVERA LTDA
SAVERA LTDA

<i>DISEÑO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
Diseño y cálculos eléctricos, Diseño y cálculos arquitectónicos, Diseño de muebles. Levantamiento Planimétrico, Arquitectónico Actualizado con Capas: Electricidad, Aire Acondicionado, Cableado Audio/Video y Otros. Digitalizado y Ploteado en AUTOCAD 2008.	CUMPLE
Escritura del manual de especificaciones técnicas y acabados.	CUMPLE
<i>ESCALERILLAS PARA LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA - AUDIO/VIDEO/REDES</i>	CUMPLE
Suministro e Instalación de dos Líneas de Escalerillas o Bandejas Pintadas de 0,30 Mts. con Anclajes y Soportería Galvanizada.	CUMPLE
<i>SALAS DE EDICIÓN (12 Unidades)</i>	CUMPLE
Relleno en Recebo Compacto Pisos en Salas de Edición.	
Revestimiento Techo - Suministro e Instalación de Láminas diseñadas especialmente para aplicación de aislamiento acústico, elaboradas en una combinación de fibra de vidrio de alta densidad y espuma fonoabsorbente flexible de poliuretano.	CUMPLE
Revestimiento Paredes - Suministro e Instalación Muros de Drywall con Frescasa para el Aislamiento Acústico, Entre Salas de Edición.	CUMPLE
<i>MASTER CONTROL ESTUDIOS (3)</i>	

9.5 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO SAVERA LTDA

	CUMPLE
Desmonte y Retiro de Techo Falso Actual.	CUMPLE
Relleno en Recebo Compacto Piso dejando un cárcamo de 15 cm x 25 cm.	CUMPLE
MÁSTER DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN	CUMPLE
Desmonte y Retiro de Techo Falso Actual.	CUMPLE
AIRE ACONDICIONADO DUCTERÍA	CUMPLE
Suministro y Mantenimiento de Ductería para Alimentar a las 12 Cabinas de Edición y Master de Post-producción, con Remates y Rejillas.	CUMPLE
Suministro y Mantenimiento de Ductería para Alimentar los 3 Master Controles de los estudios, con Remates y Rejillas.	CUMPLE
Suministro y Mantenimiento de Ductería para Alimentar el máster de Emisión, con Remates y Rejillas.	CUMPLE
Suministro de Ductería adicional para Alimentar el máster de Emisión, con Remates y Rejillas desde la terraza.	CUMPLE



9.5 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO SAVERA LTDA

MÁSTER DE EMISIÓN	CUMPLE
Suministro de recebo compacto.	CUMPLE
Fabricación de un plafón en estructura metálica y lámina ligera de madera forrado en tela decorativa según diseño, anclado y con orificios para instalación de iluminación.	CUMPLE
Desmonte de Techo Falso.	CUMPLE
suministro de una tarima estructural para la estación de ingeniería altura 25 cms.	CUMPLE
Suministro de una viga en estructura de ángulo de hierro para montaje de pantallas LCD, anclada y pintada de esmalte negro.	CUMPLE
SEÑALIZACIÓN Y ASEO	CUMPLE
Señalización para Áreas a Intervenir y Aislamiento y Protecciones para Equipos y Pisos.	CUMPLE
Cargue y Retiro de Escombros de Obra.	CUMPLE
Aseo General de Obra.	CUMPLE
ALQUILER DE EQUIPOS	CUMPLE
Alquiler de Equipos para Trabajos en Altura.	CUMPLE



**9.5 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
SAVERA LTDA**

OFICINAS DE PRODUCCIÓN	CUMPLE
Remoción del tapete actual.	CUMPLE
Mantenimiento y alistado de piso e instalación de alfajor en caucho de trabajo pesado.	CUMPLE
Instalación de 4 ductos de PVC de 6" desde la pared exterior occidental del edificio hasta el telepuerto con las cajas de conexión existentes. Con excavación y atraque.	CUMPLE
Cubrimiento de los tubos en concreto de 3000 psi. En la vía de asfalto.	CUMPLE

PROPONENTE: SAVERA LTDA
10.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL BASICO

	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	22	9	CUMPLE, Folio: 146 a 161 Las fotocopias de las certificaciones están en muy mal estado
2	DIRECTOR DE PROYECTOS	14	13	CUMPLE, Folio: 118 a 133
3	RESIDENTE EN OBRA	11	9	CUMPLE, Folio: 134 a 145
4	INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA	21	12	CUMPLE, Folio: 162 a 173